



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Ginásio Esportes - Encruzilhada			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Substituição cobertura e esquadrias	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Substituição cobertura e esquadrias</b>									<b>47.101,24</b>	
<b>1.</b>			<b>Ginásio de Esportes - Encruzilhada</b>					-	<b>47.101,24</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços</b>					-	<b>47.101,24</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *3,0 x 1,0* m	M2	3,00	200,00	BDI 1	257,64	772,92	RA
1.1.2.	SINAPI	97649	Remoção de telhas de fibrocimento, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento	M2	100,00	3,26	BDI 1	4,20	420,00	RA
1.1.3.	SINAPI	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	M2	100,00	36,10	BDI 1	46,50	4.650,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	30,00	23,95	BDI 1	30,85	925,50	RA
1.1.5.	SINAPI	100265	Transporte vertical manual, 1 pavimento, de janela (unidade: m2).	M2	60,00	0,59	BDI 1	0,76	45,60	RA
1.1.6.	SINAPI	94559	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	M2	30,00	550,31	BDI 1	708,91	21.267,30	RA
1.1.7.	SINAPI-I	10506	Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocação	M2	30,00	178,64	BDI 1	230,12	6.903,60	RA
1.1.8.	SINAPI	102168	Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm	M2	30,00	303,70	BDI 1	391,23	11.736,90	RA
1.1.9.	SINAPI	96116	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M2	2,00	58,56	BDI 1	75,44	150,88	RA
1.1.10.	SINAPI	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	M	3,00	59,14	BDI 1	76,18	228,54	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos  
**Local**  
terça-feira, 18 de maio de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Aline Socolovski  
**CREA/CAU:** A112049-2  
**ART/RRT:** 9959230